



**BET SERI – Agence de Nîmes**

Forum Ville Active  
32 rue Mallet Stevens – Bât D  
30900 NÎMES  
Tél : 04.66.28.04.91 Fax : 04.66.28.12.79  
Email : seri30@beseri.fr

## 6. DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

**D C E**

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES  
COMMUNE DE BEZOUCE

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE**
**DCE INDICE B - TRANCHE FERME**
**26/03/10**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
<b>100</b>	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>				
101	Installations et signalisation de chantier				
	a) Tranche ferme	F	1		
	b) Tranche conditionnelle	F			
102	Dossier de recolement				
	a) Tranche ferme	F	1		
	b) Tranche conditionnelle	F			
103	Constat d'huissier, pour les deux tranches	F	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>200</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>				
201	Nettoyage des emprises	M2	2837		
202	Sciage sur chaussée	ML	66		
203	Démolitions diverses béton				
	a) Ouvrages béton divers	M3	3		
	b) local sanitaire	F	1		
204	Démolition de revêtement existant et bordures	M2	2337		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>300</b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
301	Terrassements en déblais à stocker sur terrain communal				
	a) Sous Voirie sur Ep moyenne= 0.45M	M3	570		
	b) Sous place, piétonnier et espaces verts Ep moyenne= 0.25M	M3	370		
	c) Trous d'arbres	M3	4		
302	Remblai terre végétale				
	a) Jardinières sur voirie sur Ep=0,30m	M3	23		
	b) Trous d'arbres	M3	4		
303	Terrassement pour déplacement des réseaux existants	ML	10		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>400</b>	<b>VOIRIE</b>				
401	Préparation du fond de forme, purges, essais	M2	2750		
402	Couche de fondation en GNT 0 / 31,5 Ep=0,25m	M2	1140		
403	Couche de base en GNT 0 / 20 Ep=0,15m	M2	2750		
404	Béton bitumineux SG 0 / 10 Ep=0,05m	M2	1140		
405	Béton bitumineux 0 / 6 Ep=0,05m	M2	380		
406	Béton désactivé Ep=0,12M	M2	800		
407	Bicouche	M2	430		
408	Résine gravillonnée drainante en pied des arbres	M2	9		
409	Bordures et Caniveaux				
	a) Bordures CS1	ML			
	b) Bordures A2 T2 T2Basses	ML	280		
	c) Bordures CC1	ML			
	d) Bordures P1 /P3	ML	45		
	e) Bordures Quai de Bus normalisées CANIM	ML	30		
410	Mises à la cote des ouvrages existants hors réseaux neufs	F	1		
411	Remplacement de tampons par tampons remplissables	U	3		
412	Maçonnerie fine sous Escalier existant Ch sernhac et divers	F	1		

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE**
**DCE INDICE B - TRANCHE FERME**
**26/03/10**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
413	Marches pierre Rocqueaillère H =0,16M L=0,30M	ML	60		
414	Fourniture et pose de Mobilier Urbain				
	a) Bornes inox H=0,50M fixe	U	4		
	b) Bornes inox H=0,50M amovibles à clés	U	2		
	c) Garde corps L=1,50M Ral au choix	U	8		
	d) Banc	U	3		
	e) Potelet H=1,00M Ral au choix	U	5		
	f) appui à vélo	U	5		
415	Reprise des pieds de façade	ML	40		
416	Signalisation verticale				
	a) Panneaux divers suivant plan	U	13		
	b) Bavettes	U	3		
417	Signalisation horizontale résine blanche/couleur				
	a) Arrêt de bus	U	2		
	b) Cédez le passage	U	1		
	c) Lignes continu ou discontinue blanche et marquage	ML	330		
	d) Stationnement PMR	U	1		
	e) Passages piétons	U	5		
	f) Plateaux traversants	U	1		
418	Adaptation chenaux / gouttières	F	1		
419	Grave bitume 0/14 Ep=0,10M	M2	120		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>500</b>	<b>ESPAVES VERTS ET PLANTATIONS</b>				
501	Fourniture et plantations de végétaux				
	a) Ensemble : Ballota, Sauge de Jérusalem, Ciste, Tanacetum, Tamaris, Teucrium, Romarin, rampant, Lavande, Jacobinia, Thym, Laurier tin - hauteur 0.40M, à raison d'une plante par M2	U	87		
	b) Arbes haute tiges type miccocouliers	U	4		
502	Paillage et pouzzolane 10/20 Ep= 0.10M	M2	87		
503	Entretien et garantie de reprise pendant 1 an				
	a) Tranche ferme	F	1		
	b) Tranche conditionnelle	F			
<b>600</b>	<b>RESEAUX HUMIDES</b>				
601	Canalisations béton ou PE annelé				
	a) ø 200	ML	0		
	b) ø 300	ML	42		
602	Regards à grilles 700x700				
	a) Concaves	U	0		
	b) Plates	U	6		
603	Regards de visite tampon fonte	U	2		
604	Raccordements sur réseau existant	F	5		
605	Regards type pied de chute pour raccordement sortie riverain	U	0		
606	Caniveaux à grilles				
	a) 0,40x0,40M	ML	12		
	b) 0,20x0,20M	ML	4		
607	Canalisation PEHD D32 pour alimentation fontaine	ML	20		
608	Raccordement sur branchement AEP existant	F	1		
609	Regard en Sol avec 2 vannes 1/4 de tours+prise de tuyau	U	1		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE**

**DCE INDICE B - TRANCHE FERME**

**26/03/10**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
<b>OPTIONS 1 - FONTAINERIE</b>					
<b>700</b>	<b>FONTAINE SECHE</b>				
701	Pompe immergée pour jets H=2,00M	U	1		
702	Canalisation de refoulement inox DN 80	F	1		
703	Collecteur inox DN 114 pour 4 jets H=2,00M	F	1		
704	Canalisation de remplissage DN 40 y/c vannes, accessoires et raccordement	F	1		
705	Vanne de compensation fosse à commande par flotteur	F	1		
706	Dispositif de traitement algicide avec pompe doseuse sous coffret métallique	F	1		
707	Dispositif de traitement anti tartre avec pompe doseuse sous coffret métallique	F	1		
708	Trop-plein bassin inox DN 100 y/c raccordement	F	1		
709	Vidange bassin DN 100 avec vanne sous bouche à clé	F	1		
710	Enjoliveurs au droit des jets	U	4		
711	Armoire de commande et de protection sous coffret métallique étanche et fermé à clé	F	1		
712	Variateurs de fréquence sur pompe jets	U	1		
713	Protection anémométrique au moyen d'une sonde de type fil chaud avec 3 seuils de coupure réglable sur site	F	1		
714	Eclairage leds 3 watts IP68, couleur au choix	U	4		
715	Câblage de l'installation entre coffret et fosse de pompage sous fourreaux existants	F	1		
716	Terrassements en terrain de toute nature pour fosse et bassin	M3	7		
717	Réalisation de la fosse de pompage inox préfabriquée sur radier béton 1Mx1M H=0,80M	F	1		
718	Réalisation du dallage pierre type Rocquemaillère 50x50, dimension et forme suivant plan Ep=0,10M	M2	16		
<b>SOUS TOTAL H.T.</b>					
<b>OPTIONS 2 - RESEAUX SECS</b>					
<b>800</b>	<b>RESEAUX SECS</b>				
801	Câble U 1000RO2V y/c terrassement tranchée	ML	135		
802	Câble U 1000RO2V sous fourreaux existant	ML	25		
803	Mât d'éclairage de style				
	a) double avec lanternes et consoles	U	2		
	b) simple avec lanterne en top	U	4		
804	Lanterne de style sur console	U	2		
805	Fourreaux				
	a) TPC 2D90	ML	25		
	b) TPC 1D63	ML	30		
	c) TPC 1D90	ML	18		
	d) PVC 2D90	ML	150		
806	Dépose lanterne existante	U	2		
807	Remontée aéro souterraine	U	2		
808	Boucle de détection à reprendre pour feux tricolore	F	1		
809	Raccordement sur réseau existant	U	2		

AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCÉ

DCE INDICE B - TRANCHE FERME

26/03/10

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
<p><b>900</b></p> <p>901</p>	<p style="text-align: center;"><b>OPTIONS 3 - MURETS PIERRE</b></p> <p>Muret pierre H=0,50M L=0,50M avec couvertine , identique à l'existant</p> <p style="text-align: right;"><b>SOUS TOTAL H.T.</b></p> <p>NOTA: Prestations réalisées par la Commune</p> <p>Dépose / Repose de mobilier potelet, jardinières, panneau, socle antistationnement.</p> <p>Coffret de protection fontaine, raccordement et alimentation électrique à l'intérieur de la Mairie depuis la façade de la mairie</p> <p>Mise à disposition d'un terrain pour dépôt des déblais nobles de type terre, cailloux, graves.</p> <p>Reprises des descentes EP sur la façade des Ecoles</p>	<p>ML</p>	<p>22</p>		

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	MONTANT H.T. EN EUROS
<b><u>TRANCHE FERME</u></b>		
<b><u>SOLUTION DE BASE</u></b>		
100	INSTALLATIONS DE CHANTIER	
200	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	
300	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX	
400	VOIRIE	
500	ESPACES VERTS ET PLANTATIONS	
600	RESEAUX HUMIDES	
<b>SOLUTION DE BASE - SOUS TOTAL EN EUROS H. T.</b>		
<b><u>OPTIONS 1</u></b>		
700	FONTAINE SECHE	
<b><u>OPTIONS 2</u></b>		
800	RESEAUX SECS	
<b><u>OPTIONS 3</u></b>		
900	MURET PIERRE	
<b>MONTANT TOTAL AVEC OPTIONS EN EUROS H. T.</b>		
T. V. A. 19,60%		
<b>MONTANT TOTAL AVEC OPTIONS EN EUROS T. T. C.</b>		

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
<b>100</b>	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>				
101	Installations et signalisation de chantier				
	a) Tranche ferme	F			
	b) Tranche conditionnelle	F	1		
102	Dossier de recolement				
	a) Tranche ferme	F			
	b) Tranche conditionnelle	F	1		
103	Constat d'huissier, pour les deux tranches	F			
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>200</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>				
201	Nettoyage des emprises	M2	556		
202	Sciage sur chaussée	ML	20		
203	Démolitions diverses béton				
	a) Ouvrages béton divers	M3	2		
	b) local sanitaire	F			
204	Démolition de revêtement existant et bordures	M2	309		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>300</b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
301	Terrassements en déblais à stocker sur terrain communal				
	a) Sous Voirie sur Ep moyenne= 0.45M	M3			
	b) Sous place, piétonnier et espaces verts Ep moyenne= 0.25M	M3	170		
	c) Trous d'arbres	M3	2		
302	Remblai terre végétale				
	a) Jardinières sur voirie sur Ep=0,30m	M3	6		
	b) Trous d'arbres	M3	2		
303	Terrassement pour déplacement des réseaux existants	ML	5		
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>400</b>	<b>VOIRIE</b>				
401	Préparation du fond de forme, purges, essais	M2	536		
402	Couche de fondation en GNT 0 / 31,5 Ep=0,25m	M2			
403	Couche de base en GNT 0 / 20 Ep=0,15m	M2	536		
404	Béton bitumineux SG 0 / 10 Ep=0,05m	M2			
405	Béton bitumineux 0 / 6 Ep=0,05m	M2	314		
406	Béton désactivé Ep=0,12M	M2	222		
407	Bicouche	M2			
408	Résine gravillonnée drainante en pied des arbres	M2	4,5		
409	Bordures et Caniveaux				
	a) Bordures CS1	ML	17		
	b) Bordures A2 T2 T2Basses	ML	24		
	c) Bordures CC1	ML	21		
	d) Bordures P1 / P3	ML	10		
	e) Bordures Quai de Bus normalisées CANIM	ML			
410	Mises à la cote des ouvrages existants hors réseaux neufs	F	1		
411	Remplacement de tampons par tampons remplissables	U			
412	Maçonnerie fine sous Escalier existant Ch sernhac et divers	F			

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE**
**DCE INDICE B - TRANCHE CONDITIONNELLE**
**26/03/10**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
413	Marches pierre Rocqueaillère H =0,16M L=0,30M	ML			
414	Fourniture et pose de Mobilier Urbain				
	a) Bornes inox H=0,50M fixe	U			
	b) Bornes inox H=0,50M amovibles à clés	U			
	c) Garde corps L=1,50M Ral au choix	U			
	d) Banc	U	2		
	e) Potelet H=1,00M Ral au choix	U			
	f) appui à vélo	U			
415	Reprise des pieds de façade	ML	10		
416	Signalisation verticale				
	a) Panneaux divers suivant plan	U			
	b) Bavettes	U			
417	Signalisation horizontale résine blanche/couleur				
	a) Arrêt de bus	U			
	b) Cédez le passage	U			
	c) Lignes continu ou discontinue blanche et marquage	ML			
	d) Stationnement PMR	U			
	e) Passages piétons	U			
	f) Plateaux traversants	U			
418	Adaptation chenaux / gouttières	F			
419	Grave bitume 0/14 Ep=0,10M	M2			
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				
<b>500</b>	<b>ESPAVES VERTS ET PLANTATIONS</b>				
501	Fourniture et plantations de végétaux				
	a) Ensemble : Ballota, Sauge de Jérusalem, Ciste, Tanacetum, Tamaris, Teucrium, Romarin, rampant, Lavande, Jacobinia, Thym, Laurier tin - hauteur 0.40M, à raison d'une plante par M2	U	20		
	b) Arbes haute tiges type miccocouliers	U	2		
502	Paillage et pouzzolane 10/20 Ep= 0.10M	M2	20		
503	Entretien et garantie de reprise pendant 1 an				
	a) Tranche ferme	F			
	b) Tranche conditionnelle	F	1		
<b>600</b>	<b>RESEAUX HUMIDES</b>				
601	Canalisations béton ou PE annelé				
	a) ø 200	ML			
	b) ø 300	ML	15		
602	Regards à grilles 700x700				
	a) Concaves	U	3		
	b) Plates	U			
603	Regards de visite tampon fonte	U			
604	Raccordements sur réseau existant	F	1		
605	Regards type pied de chute pour raccordement sortie riverain	U			
606	Caniveaux à grilles				
	a) 0,40x0,40M	ML			
	b) 0,20x0,20M	ML			
607	Canalisation PEHD D32 pour alimentation fontaine	ML			
608	Raccordement sur branchement AEP existant	F			
609	Regard en Sol avec 2 vannes 1/4 de tours+prise de tuyau	U			
	<b>SOUS TOTAL H.T.</b>				

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
<b>OPTIONS 1 - FONTAINERIE</b>					
<b>700</b>	<b>FONTAINE SECHE</b>				
701	Pompe immergée pour jets H=2,00M	U			
702	Canalisation de refoulement inox DN 80	F			
703	Collecteur inox DN 114 pour 4 jets H=2,00M	F			
704	Canalisation de remplissage DN 40 y/c vannes, accessoires et raccordement	F			
705	Vanne de compensation fosse à commande par flotteur	F			
706	Dispositif de traitement algicide avec pompe doseuse sous coffret métallique	F			
707	Dispositif de traitement anti tartre avec pompe doseuse sous coffret métallique	F			
708	Trop-plein bassin inox DN 100 y/c raccordement	F			
709	Vidange bassin DN 100 avec vanne sous bouche à clé	F			
710	Enjoliveurs au droit des jets	U			
711	Armoire de commande et de protection sous coffret métallique étanche et fermé à clé	F			
712	Variateurs de fréquence sur pompe jets	U			
713	Protection anémométrique au moyen d'une sonde de type fil chaud avec 3 seuils de coupure réglable sur site	F			
714	Eclairage leds 3 watts IP68, couleur au choix	U			
715	Câblage de l'installation entre coffret et fosse de pompage sous fourreaux existants	F			
716	Terrassements en terrain de toute nature pour fosse et bassin	M3			
717	Réalisation de la fosse de pompage inox préfabriquée sur radier béton 1Mx1M H=0,80M	F			
718	Réalisation du dallage pierre type Rocquemaillère 50x50, dimension et forme suivant plan Ep=0,10M	M2			
<b>SOUS TOTAL H.T.</b>					
<b>OPTIONS 2 - RESEAUX SECS</b>					
<b>800</b>	<b>RESEAUX SECS</b>				
801	Câble U 1000RO2V y/c terrassement tranchée	ML			
802	Câble U 1000RO2V sous fourreaux existant	ML			
803	Mât d'éclairage de style				
	a) double avec lanternes et consoles	U			
	b) simple avec lanterne en top	U			
804	Lanterne de style sur console	U			
805	Fourreaux				
	a) TPC 2D90	ML			
	b) TPC 1D63	ML			
	c) TPC 1D90	ML			
	d) PVC 2D90	ML			
806	Dépose lanterne existante	U			
807	Remontée aéro souterraine	U			
808	Boucle de détection à reprendre pour feux tricolore	F			
809	Raccordement sur réseau existant	U			

**COMMUNE DE BEZOUCE**

**SERI**

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE**

**DCE INDICE B - TRANCHE CONDITIONNELLE**

**26/03/10**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE EN EUROS	MONTANT H.T. EN EUROS
<p><b>900</b> 901</p>	<p><b>OPTIONS 3 - MURETS PIERRE</b> Muret pierre H=0,50M L=0,50M avec couvertine , identique à l'existant</p>	<p>ML</p>			
	<p style="text-align: right;"><b>SOUS TOTAL H.T.</b></p> <p>NOTA: Prestations réalisées par la Commune</p> <p>Dépose / Repose de mobilier potelet, jardinières, panneau, socle antistationnement.</p> <p>Coffret de protection fontaine, raccordement et alimentation électrique à l'intérieur de la Mairie depuis la façade de la mairie</p> <p>Mise à disposition d'un terrain pour dépôt des déblais nobles de type terre, cailloux, graves.</p> <p>Reprises des descentes EP sur la façade des Ecoles</p>				

**COMMUNE DE BEZOUCE**

**SERI**

**AMENAGEMENT DE LA PLACE DES COOPERATIVES - COMMUNE DE BEZOUCE**

**DCE INDICE B - TRANCHE CONDITIONNELLE**

**26/03/10**

N°	DÉSIGNATIONS DES TRAVAUX	MONTANT H.T. EN EUROS
	<b><u>TRANCHE FERME</u></b>	
	<b><u>SOLUTION DE BASE</u></b>	
100	INSTALLATIONS DE CHANTIER	
200	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	
300	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX	
400	VOIRIE	
500	ESPACES VERTS ET PLANTATIONS	
600	RESEAUX HUMIDES	
	<b>MONTANT TOTAL EN EUROS H. T.</b>	
	T. V. A. 19,60%	
	<b>MONTANT TOTAL EN EUROS T. T. C.</b>	